



## إدارة مخاطر تنفيذ مشروعات الإسكان المتتسارعة

أحمد رمضان محمد رزق

مهندس بالمقاولون العرب

### ABSTRACT

Construction projects are the basic of the economy in different countries of the world, They are the basis of development where the economies of developed countries are concerned to the expansion of accelerated development projects, that associated with potential risks, where affected by many of the risks that involve political, economic, financial and legal factors.

Exposure risks is one of the major determinants of accelerated development decisions, probability of risk of these projects, which negatively affect quality and cost, this is due to the current nature of the many variables that affect the construction sector, that due to the pressure of their schedules and the lack of projects studies to meet the dependencies of those decisions and ignore the application of risk management systems

### الملخص


تعد مشروعات البناء والتشييد محور ارتكاز الاقتصاد في مختلف دول العالم، فهي اللبننة الأساسية للتنمية حيث ترتبط اقتصاديات الدول المتقدمة بالتوسيع في المشروعات التنموية المتتسارعة، وتنسم قرارات التنمية المتتسارعة بارتباطها بالمخاطر، من خلال استهداف مشروعات مستقبلية لا يمكن التنبؤ بخطواتها بدقة. وتتأثر المشروعات المتتسارعة بصفة خاصة بالعديد من المخاطر التي تتدخل فيها العوامل السياسية والاقتصادية والمالية والقانونية، فتصبح احتمالات التعرض للمخاطر أحد المحددات الرئيسية لقرارات التنمية المتتسارعة التي تؤثر سلباً على الجودة والتكلفة . ويرجع ذلك لما يمتاز به عصرنا الحالي من كثرة المتغيرات التي تؤثر في قطاع التشييد والبناء، في ظل بيئة تتسم بحدة التغير نظراً لما تعاني منه مصر من مشكلات اقتصادية متراكمة، نتيجة لضغط جداولها الزمنية وعدم الدراسة المستوفية لتأثيرات تلك القرارات وتجاهل تطبيق نظم إدارة المخاطر.

### ١ - المقدمة:

إن فكرة التنفيذ المتتسارع رغم مردودها الاقتصادي القريب، لكنها تعتبر قراراً ذو مخاطر عالية، من حيث تباين مستوى المخاطر الذي يتراوح في مدى قابلية إنهاء المشروع في الوقت الزمني المتوقع وتتأثر ذلك على كلفة المشروع نتيجة لضغط المدد الزمنية. فبتطبيق نظم إدارة المخاطر والتي ترتكز على وضع خطط لتحديد ومواجهة المخاطر أمراً بالغ الأهمية<sup>١</sup> ، وإنأخذ معدلات مناسبة من المخاطر عند التخطيط أصبح ضرورة حتمية لضمان التنفيذ بالتكلفة والجودة المحددة، خاصة بالمشروعات المتتسارعة والتي تعتمد على دمج مرحلتي التصميم والتنفيذ بصورة متوازية.

### ٢ - مشروعات التشيد المتتسارعة:

هي المشروعات التي تتطلب ترتيب مدة تنفيذها بشكل ملحوظ، ويطلق مصطلح المشروعات المتتسارعة على المشروعات التي يتم تنفيذها في مدة أقل من ( 70% ) من معدل تنفيذها الطبيعي، حيث تتجه لتدخل وضغط الأنشطة ( Overlapping ) من خلال البناء المرحلى المتتسارع والتصميمات المناسبة وال اختيار الأمثل لآليات التشيد ومواد البناء، حيث يتم البدء في التشيد تزامناً مع استكمال اللوحات التصميمية المختلفة، بهدف التقليص من مدة التنفيذ مقارنة بالعملية التقليدية للتشيد كما هو موضح بالشكل رقم ( 1 ).



شكل رقم (1) عملية التشييد المتسارع مقارنةً بالعملية التقليدية

المصدر: N. B .Kasim, Improving Materials Management Projects On Fast Track Construction Projects, Loughborough University, P797

فهي عادةً مشروعات ذات طبيعة خاصة يتم تقييمها ودراسة جدواها بعد إخضاعها لمبدأ تحليل الكلفة والمنفعة، في ظل وجود أسباب موجبة مثل نشوء ظروف طارئة تتطلب ضرورة ضغط عملية التخطيط كالسيول والأعاصير والحروب، ونشوء ظروف داخلية تؤدي إلى تأخير تنفيذ بعض الأنشطة الحرجة (Critical Activities) كتأخر وصول بعض الموارد الحرجية، أو لمعالجة خطأ في جدولة المشروع، أو حدوث تغير في القوانين والتشريعات الحكومية <sup>٣</sup> وغيرها من المعوقات التي تستلزم تسريع الأنشطة اللاحقة حتى يتم الالتزام بمدة التنفيذ التعاقدية.


ترتكز عملية التسريع على المسار الحرج، بواسطة تقصير المسار الحرج من خلال تداخل وضغط انشطته، ويتم حساب كلفة تسريع وحدة زمنية واحدة حسب المعادلة التالية.

$$\Delta \text{تكلفة} = (\Delta \text{التكلفة} / \Delta \text{الزمن})$$

$$\Delta \text{التكلفة} = (\text{تكلفة المضبوطة} - \text{تكلفة الأصلية})$$

$$\Delta \text{الزمن} = (\text{الزمن المضبوط} - \text{الزمن الأصلي})$$

. ويمكن التعبير عن ذلك بالشكل رقم ( 2 ) .




شكل رقم (2) عملية تسريع المشروع

المصدر: موسى أحمد خير الدين، إدارة المشاريع المعاصرة، منهج متكامل في إدارة المشاريع، دار وائل للنشر، عمان، 2014، ص 191

### 3-تدخل وضغط الأنشطة بالمشروعات المتسارعة


هي عملية تهدف إلى تقليل زمن التنفيذ لأنشطة المسار الحرج من خلال زيادة الموارد المتمثلة في المعدات، الأيدي العاملة والخامات، بهدف تحقيق أقصى قدر من الإنتاجية، حيث يتم دراسة أقصى كثافة يتحملها الموقع من الموارد لكي لا يتعرض المشروع لمخاطر زيادة التكلفة، وهو ما يوضحه قانون التقليص الزمني (Law Of Diminishing Returns)، والذي ينص على أن الزيادة المفرطة (غير المدروسة) في الموارد قد تعود بعائد سلبي، ولن يجني المشروع سوى تكلفة زائدة وإنتجية أقل من المتوقع<sup>2</sup> ، ويختلف ذلك طبقاً لطبيعة كل موقع ونوعية النشاط كما هو موضح بالشكل رقم (3).



شكل رقم (3) قانون التقليص الزمني Law Of Diminishing Returns  
المصدر: <https://personalexcellence.co/blog/law-of-diminishing-returns/>

### 4-الطبيعة التخطيطية بالمشروعات المتسارعة

يرتكز المفهوم الرئيسي للتشييد المتسارع على عملية الاستمرار في العمل بإعداد التصميمات وإجراء الاختبارات والتعديلات باللوحات التصميمية والتنفيذية تزامناً مع البدء في التنفيذ، فيتم إعداد الخطط المختلفة لإدارة المشروع، حيث يتم تطويرها بصورة مرحلية مع استكمال مستندات المشروع وهو ما يعرف بعملية التطور التتابعى (Progressive Elaboration) والموضح بالشكل رقم (4).



شكل رقم (4) مراحل التطور التتابعى لنطاق المشروع المتسارع  
المصدر: <https://www.slideshare.net/mobile/alizamalik01/presentation-of-isd>


تعتبر عملية التطور التتابعى للبيانات المهمة لنجاح تحقيق أهداف المشروعات المتسارعة، إلى أن يتم تحديد نطاق تفصيلي للمشروع حيث تعتبر عملية التخطيط الدورانى (Rolling wave planning) إحدى عمليات التخطيط بالمشروعات المتسارعة والتي تعتبر جزءاً من عملية التطور التتابعى، حيث يتم التخطيط المرحلى للأنشطة والموارد اللازمة لتنفيذ أعمال المرحلة الحالية، فيتم تحديد الأنشطة والموارد لها بصورة تفصيلية ولمراحل المستقبلية بدقة أقل<sup>3</sup>.

### ٣ - آليات التخطيط المرحلي لمشروعات التشييد المتسارعة

تعدّدت طرق تقييم المدة الزمنية والتكلفة التقديرية لتنفيذ المشروعات إلا أن آلية بيروت هي التي تعد الأنسب لخطيط المشروعات المتسارعة طبقاً للتابع المرحلي للمشروعات المتسارعة، وتنم عملية التقييم بطريقة تقديرية في ضوء تحديث تلك التقييمات بشكل دوري.

### ٤ - عملية بيروت (Three-Point Estimates Pert)

هي إحدى عمليات التخطيط المبدئي للمشروعات<sup>٧</sup> والتي تعطى نتائج أكثر دقة من عملية التشبيه المناظر، والتي تعتمد على أخذ تقييمات الخبراء، ويتم تصنيف تقييم الخبراء إلى ثلاثة احتمالات وهم التقدير الشائع Most Likley ويرمز له (m)، التقدير المتفائل Optimistic ويرمز له (a) والتقدير المتشائم Pessimistic ويرمز له (b)، حيث يتم حساب الزمن المتوقع (Expected) حيث يتم التعظيم للتقدير الشائع وهي المعتمدة على التشبيه بالمشروعات السابقة، أو باستخدام التوزيع الثلاثي (Triangular Distribution) من خلال المعادلة  $(P+4M+O)/6$  حيث يتم استخدام توزيع بيتا (Beta Distribution) من خلال المعادلة  $(P+4M+O)/6$  حيث يتم التعظيم للتقدير الشائع وهي المعتمدة على التشبيه بالمشروعات السابقة، أو باستخدام التوزيع الثلاثي (Triangular Distribution) من خلال المعادلة  $(P+4M+O)/6$  ، كما هو موضح بالشكل رقم (5).



شكل رقم (5) التوزيع الثلاثي وتوزيع بيتا لتقييم الوقت المتوقع  
المصدر: project management institute Op.Cit . P 337

- يتم حساب التباين<sup>\*</sup> ( $\sigma^2$ ) لأوقات المشروع عن طريق احتساب التباين لكل أنشطة المشروع ويتم جمع البيانات للأنشطة الحرجة طبقاً للمسار الحرجة، ويكون حاصل جمع البيانات التي تقع على المسار الحرجة هو تباين المشروع ككل، ويتم احتساب التباين حسب المعادلة  $\sigma^2 = (b-a)^2 / 6$
- يتم احتساب الانحراف المعياري للمشروع بایجاد الجذر التربيعي ( $\sigma$ )
- يتم احتساب القيمة المعيارية (Z) للمشروع باستخدام المعادلة الرياضية  $Z = (X - \mu) / \sigma = X - C_p / \sigma$
- حيث  $\mu$ : الوقت الذي نسعى لأن ننهي المشروع به، فبتطبيق آلية بيروت لتقييم زمن تنفيذ مشروع مضغوط مكون من ثمانية أنشطة ويتم تحديد الأوقات المتفائلة والمتشائمة والأكثر أحتمالاً كما هي في الجدول رقم (1)، دراسة احتمال أن ينتهي المشروع قبل أسبوع واحد من الوقت الأصلي المتوقع انتهاؤه فيه.

\* التباين: هو مقياس للتشتت الإحصائي للقيم الممكنة حول القيمة المتوقعة، وهو مساوٍ للقيمة المتوقعة (أو لمتوسط) لربع انحرافات القيم الممكنة عن القيمة المتوقعة ويطبق على الجذر التربيعي الموجب للبيان اسم الانحراف المعياري، ولله نفس وحدات المعطيات الأصلية.

## جدول رقم (1) تقييم أنشطة الأعمال بأسلوب بيرت

المصدر: موسى أحمد خير الدين، إدارة المشاريع المعاصرة، منهج متكامل في إدارة المشاريع، دار وائل للنشر، عمان، 184 ص 2014

Activity النشاط	Precedent Activity النشاط السابق	Optemistic Time الوقت المتوقّع بالاسبوع	Most Likley Time الوقت الأكثر احتمالاً بالاسبوع	Pessimistic Time الوقت المتشارم بالاسبوع
A	-	1	2	.
B	-	2	3	4
C	A	1	2	3
D	A,B	2	4	6
E	C	1	4	7
F	C	1	2	9
G	D,E	3	4	11
H	F,G	1	2	3

وبحساب تباين المشروع ككل سيبترين أنه ( $\sigma^2 = 3.111$ ) وذلك بجمع التباينات لأنشطة التي تقع على المسار الحرج فقط. وعند احتساب الأنحراف المعياري نجد أنه ( $\sigma_p = 1.764$  )، وباحتساب القيمة المعيارية Z للمشروع نجد أنها ( $Z_p = 0.5668$ ) ويتم معرفة قيمة من جدول الاحتمالات للقيمة المعيارية Z، سيبترين أن احتمال إنتهاء المشروع قبل أسبوع واحد من موعده المتوقع يساوى 71.5 %، كما يوضحه الجدول رقم (2).

## جدول رقم (2) تقييم التباين لبنيود المشروع

المصدر: موسى أحمد خير الدين، إدارة المشاريع المعاصرة، منهج متكامل في إدارة المشاريع، دار وائل للنشر، عمان، 2014، ص 187

(ج) مخاطر الموردين	
تأخر توريد الخامات والمواد	ج-1
ضعف جودة الخامات	ج-2
(ح) مخاطر السياسات والحكومات	
تهديدات ونزاعات الحروب	ح-1
عدم الاستقرار السياسي	ح-2
مشاجرات ومشكلات الأيدي العاملة	ح-3
تغير القوانين والتشريعات	ح-4
الفساد والرشاوي	ح-5
تأخر الاعتمادات والموافقات والترخيص	ح-6
(خ) المخاطر الاجتماعية والثقافية	
تعاطي المخدرات من قبل الأيدي العاملة	خ-1
تصارع وخلاف العادات والتقاليف لأطقم العمل الواحد بالمشروع	خ-2
(د) المخاطر الاقتصادية	
التضخم وتغيرات الأسعار المفاجئة	د-1
النقيبات في أسعار صرف العملات	د-2
عدم توفر الخامات وصعوبة توریدها	د-3
عدم توفر الأيدي العاملة المدربة	د-4
عدم توافر معدات التنفيذ والخدمة	د-5
(ذ) مخاطر الطبيعة	
الطقس غير المتوقع - العواصف والزلزال	ذ-1
اشتراطات غير متوقعة لتنفيذ الأعمال بالموقع	ذ-2
(ر) مخاطر أخرى	
التأخير في حل المنازعات والقضايا	ر-1
ممارسات المناقصات غير العادلة	ر-2

(أ) مخاطر المالك	
تأخر المالك في صرف المستحقات إلى مقاولى التنفيذ	أ-1
فرض جدول زمني غير واقعى	أ-2
تدخل العميل في عمليات التنفيذ بالموقع	أ-3
التغيير في نطاق المشروع	أ-4
فشل المالك في تحديد نطاق المشروع	أ-5
معوقات الموقع من مسارات الحركة وموقع المشروع	أ-6
خلافات المالك مع مقاول التنفيذ	أ-7
الإفلات المفاجئ للمالك	أ-8
(ب) مخاطر التصميم	
التصميم المعيب غير المدروس	ب-1
القصور الفنى باللوحات والمواصفات	ب-2
التغييرات المتكررة بواسطة مصممى المشروع واستشارى الأعمال	ب-3
(ت) مخاطر المقاول	
ضعف جودة الأعمال بواسطة مقاولى التنفيذ	ت-1
ضعف إنتاجية الأيدي العاملة	ت-2
الإنتاجية الضعيفة لمعدات التنفيذ	ت-3
الأخطاء الفنية غير المتوقعة أثناء التنفيذ	ت-4
عجز مقاول التنفيذ مالياً وفنرياً	ت-5
عدم كفاءة أطقم العمل	ت-6
(ث) مخاطر مقاولى الباطن	
الأداء الضعيف لمقاولى الباطن	ث-1
ضعف مقاولى الباطن إدارياً	ث-2
خرق العقد بواسطة مقاولى الباطن	ث-3

## جدول رقم (3) مخاطر مشروعات التشييد المتسارعة ونسب تحمل المالك والمقاول

المصدر: Bader Ahmed Al Harthi, Risk Management In Fast Track Projects, A Study Of Uae Construction Projects, PHD Thesis, University Of Wolverhampton, June 2015, p149

Activity النشاط	ET الوقت المتوقع بالاسبوع	$\sigma^2$ التباين	Activity type طبيعة النشاط	$\sigma^2$ تباين المشروع
A	2	0.111	حرج	0.111
B	3	0.111	راكد	-
C	2	0.111	حرج	0.111
D	4	0.444	راكد	-
E	4	1.000	حرج	1.000
F	3	1.778	راكد	-
G	5	1.778	حرج	1.778
H	2	0.111	حرج	0.111
			$\sum \sigma^2 =$	3.111
			total $\sigma = \sqrt{3.111} = 1.764$	

## ٦ - المخاطر المؤثرة في تشييد المشروعات المتسارعة

تتعرض مشروعات التشييد المتسارعة إلى العديد من المخاطر الخاصة، والتي تؤثر سلباً على تكلفة وجودة المشروع، ويعتبر تفاوت درجة المخاطرة أمراً طبيعياً مرتبطة بطبيعة كل مشروع والتي يمكن أن تكون أكبر في بعض الأنشطة عنها في البعض الآخر، حيث تبدأ إدارة المخاطر في مرحلة الدراسة الأولية للمشروع للتعرف على المخاطر المحتمل مواجهتها مستقبلاً، وخاصة المخاطر ذات التأثير المباشر على جودة الأعمال ومن ثم يتم إعداد الخطط اللازمة لمواجهتها، وقد تتواتر مخاطر التشييد المتسارع وما تحمله من تأثير سلبي، حيث تتوزع نسب تحمل كل من المالك ومقاول الأعمال للمخاطر كما يوضح جدول رقم (3) لأهم وأكثر المخاطر شيوعاً لمشروعات التشييد المتسارعة.

## ٧ - استخدام الوسائل التكنولوجية لتشييد المشروعات المتسارعة

اتجهت الدولة لنبنى نظم إدارة التشييد المتزايد من الاتساع لتغطية الاحتياج المتزايد من الوحدات السكنية بهدف القضاء على العشوائيات والمناطق الخطرة، وتعتبر مشكلة العشوائيات والمناطق الخطرة من أكبر التحديات التي تواجهها مصر، لما لها من انعكاسات اجتماعية، أمنية واقتصادية تهدد أمن المجتمع، الأمر الذي تطلب ضرورة اتباع سياسة جديدة لتوفير عدد كبير من الوحدات السكنية من خلال التشييد المتسارع، وبتعدد وتطور نظم الإنشاء بدأ ظهور آليات تشييد حديثة تهدف إلى تسريع عملية التنفيذ وزيادة الكفاءة واستخدامها كأداة للحد من المخاطر المؤثرة على جودة التنفيذ، كنظام الفيروسيمنت ونظام الرفع مع الإمالة إلى أعلى ونظام البلاطات المرفوعة ونظام الشادات النفقة ونظم الإنتاج بالجملة وسيق التجهيز<sup>٩</sup>، وغيرها من الأنظمة التي ترتكز كل منها على التصميمات ذات الموديل التوافقى بالإضافة إلى استخدام المعدات الحديثة ذات المعدلات المرتفعة وبعض مواد التشطيبات الحديثة، وأيضاً اتباع بعض النواحي الإدارية والتنظيمية ذات العائد الإيجابي على العملية التنفيذية للمشروع والتي سيتمتناول بعضها منها.

## ٨ - البناء بنظام الفيروسيمنت

يعد نظام الفيروسيمنت منأحدث النظم الأنثانية والتي قد تم تطبيقها بمشروع حى الأسمرات الذى يقع شرق حى المقطم والمقرر له أن يصل عدد وحداته لأكثر من ( 18420 ) وحدة سكنية، والتي قد تم تخصيصها لقاطنى مساكن الخطورة الداهمة المدرجين بالدرجة الأولى، ويعتمد نظام الفيروسيمنت على تكوين شبكة من الابانوهات المرتكزة بعضها على الآخر بشكل هيكلى بموقع المشروع كما يوضحه شكل رقم (7).



شكل رقم (7) تشكيل وتجميع الابانوهات بموقع المشروع

ويتم تجميع الابانوهات للحوائط والقواطيع من الحديد حرف

وتربطهم سوياً ببطارية الخدمة الخرسانية، ويتم تنفيذ القاعدة الخرسانية العادية والبلاطة المسلحة وبطارية الخدمة الرئيسية كاملة لكافحة أدوار المنشآت كمرحلة أولى لإنشاء المبني، تجهيزاً لعملية البدء في بناء هيكل المبني، ثم يتم تجميع بانوهات الأسقف والقواطع بالموقع من الحديد المجلفن حرف C مع مراعاه أماكن فتحات الشبابيك والأبواب، ومسارات التمديدات الكهربائية والصحية داخل البانوهات كالموضحة بشكل رقم (8)، ويتم تربط الوحدات مع غيرها بواسطة بالبات من الحديد، والربط بواسطة خوابير من الحديد المجلفن Anchors مع بطارية الخدمة، ثم تتم عملية الربط والتقوية للوحدات مع بعضها البعض بواسطة زوايا من الحديد المجلفن والمسامير والبالات للتجميع والتقوية.

ثم تتم عملية تغطية السقف والحوائط الخارجية والداخلية مع الانتهاء من أعمال التمديدات الكهربائية والصحية بواسطة ألواح الفيروسيمنت والموضحة في شكل رقم (9)، وهي ألواح 60\*120 سم بسمك 4 سم من الخرسانة المسلحة بشبك من الحديد المجلفن، إلى أن يتم نهو أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية للمبني من أعمال بياض ودهانات وغيرها من البنود.




(8)



شكل رقم

استخدام ألواح الفيروسيمنت لتغطية الأسطح




شكل رقم (9) تنفيذ أعمال التمديدات الصحية والكهربائية

#### ٩ - التعديلات الوقائية بالعملية التنفيذية

من خلال المراجعات والاختبارات الدورية بواسطة الاستشاري العام للمشروع تبين عدم تحقيق المبني للإجهاد المطلوب، وهي أحد المخاطر المرصودة لدى إدارة المشروع ويوجد خطة لمواجهتها والمعين لها ميزانية طوارئ، والتي ارتكزت على إضافة بعض التعديلات إلى هيكل المشروع لمواجهة مخاطر جودة الأعمال لكي يحقق الإجهاد المطلوب وهي:

- إضافة أحزمة (برنادات) من الحديد المجلفن لربط عناصر البانوهات الرأسية مع بعضها البعض، إضافة بعض العناصر للتقوية والتدعم من زوايا الحديد المجلفن في جميع الأركان عند التقاء جميع عناصر البانوهات مع بعضها، طبقاً لتوصيات التقرير الإنثائي والاختبارات، كما هو موضح بشكل رقم (10)



شكل

رقم (10) إضافة زوايا من الحديد المجلفن بأركان والتقاءات عناصر البانوهات

- عدم الالقاء بالواح الفيروسيمنت لتنطية البلاطات، بل أوصت الاختبارات وتقارير الاستشاري العام للمشروع بعمل طبقة من الخرسانة المسلحة بشبكة من الحديد السفلي الخفيف بكمال مسطح المباني كما هو منفذ بالشكل رقم (11)



شكل رقم (11) عمل طبقة من الخرسانة المسلحة الخفيفة بكمال مسطح السقف

#### ١٠ - دراسة مخاطر التنفيذ بنظام الفيروسيمنت

يتم دراسة تحليلية لتنفيذ المنشآت بنظام الفيروسيمنت، في ضوء المخاطر الفنية لعملية التنفيذ والمؤثرة على جودة المشروع كالموضحة في جدول رقم (4).

جدول رقم (4) دراسة مخاطر التنفيذ بنظام الفيروسيمنت

مخاطر التنفيذ	نظام التشييد الفيروسيمنت
مخاطر ضعف جودة الأعمال، ضعف المعدلات	تعد من النظم الإنسانية التي يسهل التحكم في جودة تنفيذها نظراً لتوريد جميع الخامات سابقة التصنيع من عناصر الحديد المجلفن ذات المواصفات المطابقة بمصانع تشكيل وتصنيع الوحدات المطابقة لمعايير الجودة العالمية، بعيداً عن تدخل العنصر البشري في الخلط أو المعايرة وهو ما يقلل من حدوث مخاطر جودة الأعمال بنسبة كبيرة (ج-2) وأيضاً مخاطر عدم الكفاءة أو ضعف الإنتاجية وذلك نتيجةً لعدم الاعتماد على العنصر البشري (ت-2) (ت-6) (ت-1)، وذلك على عكس التنفيذ بتشييد الهياكل الخرسانية من كثرة وتدخل الأعمال المختلفة كالنجارة والحدادة والشدة وتواجد المعدات المختلفة للتنفيذ وغيرها من الأعمال المتداخلة فيها الكثير من المتغيرات بالإضافة لتدخل العنصر البشري مقارنة بالتشييد بالأنظمة الحديثة
تأخر زمن نهو التنفيذ	قد يتم تنفيذ المبني كاملاً بمنتهى لا تزيد عن ثلاثة أشهر فقط بنظام الفيروسيمنت في حين توريد كافة الخامات والإكسسوارات بموقع التنفيذ، وبمقارنتها بالتشييد التقليدي قد تتجاوز العملية التنفيذية له أكثر من ثمان أشهر وذلك للانتهاء منه حيث المعالجات والانتظار لشك الخرسانات وغيرها من الأعمال المتداخلة والمرتكزة بعضها على الآخر، وهو ما يقلل من حدوث مخاطر المؤثرة على زمن التنفيذ (أ-2)
مخاطر تأخر أو عدم توافر المواد والخامات	يعتبر نظام الفيروسيمنت من أنظمة المباني الجاهزة حيث يتم تجميع الوحدات بالمشروع، ويتميز عناصره وخاماته من توريدات حيث يمكن تشكيل جميع خاماته بواسطة صنع للتشكيل، وذلك على عكس ما يتم من توريد بالهيماكل الخرسانية من توريد لخدمات عديدة من زلط ورمل وحديد وأسمدة وشدة ومعدات للصب ولتشكيل الحديد وتقطيع وغيرها، مما يقلل من حدوث مخاطر المؤثرة على جودة الأعمال من معوقات توريد للخامات والمواد (ج-1) (د-3)
مخاطر أخطاء العنصر البشري	بعيداً عن تدخل العنصر البشري في الخلط أو المعايرة وهو ما يقلل من حدوث مخاطر جودة الأعمال وضعف إنتاجية العاملين، حيث عدم الاحتياج للعمالة الماهرة لعملية التربيط والتثبيت للبنوأهات (ت-1)، على العكس من احتياج العمالة الماهرة لتشييد الهياكل الخرسانية
مخاطر التغييرات في التصميم والتصميم المعيب	قد يسهل التعديل سواء بالإضافة أو بالحذف والتعديل لأى عنصر بنظام الفيروسيمنت حيث يتم التعامل مع كل عنصر على حدا، وهو ما يسهل من عملية التعديل الكامل في المبني إن ظهرت عيوب أو أخطاء تصميمية على عكس إجراء التعديلات في المنشآت الخرسانية وهو ما يقلل من حدوث مخاطر التغييرات بالتصميمات والمؤثرة في جودة الأعمال (ب-3) (ت-4)

قد ارتكز تخطيط المشروع على تبني بعض مواد البناء والخامات التي تحقق معدلات إنجاز مرتفعة في ضوء عدم الإخلال بجودة الأعمال، من خلال اعتماد بعض الخامات الجاهزة لبناء التشتكيات لعزل الأسطح ومواد البياض والدهانات ذات الجودة ومعدلات التشغيل المرتفعة والمطابقة للمواصفات والأصول الصناعية كبياض البلانكو ودهانات الدرائى ميكس، وأيضاً باتباع أحد النواحي التنظيمية والإدارية بهدف الحد من تكلفة التنفيذ الزائدة والتغلب على مخاطر

جودة التنفيذ، كترشيد معدلات الإنتاج وأستخدام السقالات المنزقة (الماريينا) لتنفيذ أعمال التسطيبات على الواجهات وأستخدام الشدات المعدنية بدلاً من الخشبية والأعتماد على الخدمات الذاتية.

## ١١ - الاستنتاجات

- أن لتطبيق نظم إدارة المخاطر كأحد المجالات الرئيسية المساعدة للعملية التخطيطية والتنفيذية أثراً مباشراً في الارتقاء بتنفيذ تلك المشروعات، بالإضافة لوجود إدارة اتصالات قوية تضمن تحقيق قدر من المرونة في قبول التعديلات وتابع البيانات وذلك لسرعة عملية اتخاذ القرار بما يضمن تحقيق التوازن بين الكلفة والجودة
- إن الاهتمام بدراسة أنسب آليات التخطيط والتقييم في تقييم الكلفة أو مدة تنفيذ كل نشاط ودراسة مخاطر كل منها أثراً مباشراً لتحقيق أهداف المشروع، بما لا يقل أهمية عن دراسة الجوانب الفنية للتصميمات، وقد اتضح أن الاعتماد على التصميمات ذات الموديل التوافقي من الاعتبارات المساعدة في تحقيق عملية تنفيذية أفضل
- لضمان تحقيق أهداف المشروع يلزم أن تشارك كافة عناصر المشروع تحمل أثر حدوث المخاطر كالمالك، المقاول وغيرهم من أطراف المشروع، لذا ينبغي تحصيص الخطط للطرف الذي يمكنه التعامل معه على أفضل وجه
- يعد لتبني استخدام نظم الإنشاء المتطرفة ومرونة اعتماد البديل من مواد البناء الحديثة أثراً مباشراً لإعطاء معدلات إنتاج مرتفعة ذات تأثير إيجابي لتحقيق أهداف المشروع فهي من أفضل الوسائل لمواجهة مخاطر جودة التنفيذ

## ١٢ - التوصيات

### ٠ توصيات المخططين والقائمين على التنفيذ

- التأكيد على أن تطبيق منهج إدارة المخاطر بالمشروعات المتسارعة أحد أقسام العمل الرئيسية وليس أمرًا اختيارياً، ويوصى بتوثيق الإجراءات الرسمية طوال فترة المشروع بغرض إنشاء قاعدة بيانات تراكمية، من الممكن أن تكون مساعدة بصورة خاصة في تعين المخاطر المحتملة للمشروعات المستقبلية المشابهة
- ضرورة توفير حلقة اتصالات مرنة تضمن نجاح عملية التطور التتابعى، وخاصة بالمراحل الأولية لتجنب التعارض بين التخصصات المختلفة
- يلزم عند ضغط البرنامج الزمني للمشروع أن يراعى عند تسريع الأنشطة الحرجة الحد الأقصى لاستيعاب الموقع من الزيادة في المواد والعمال، فكل مشروع محدداته الخاصة مثل طبيعة الموقع ونوعية الأنشطة ومتطلباتها وغيرها من المحددات الواجبأخذها في الاعتبار عند تحديد الآليات تسريع كل نشاط، حيث تؤثر طبيعة كل منها في تحديد أنسب آليات تنفيذه وخطط مواجهه حده، حتى لا تصبح عملية عكسية تعرض المشروع لمخاطر زيادة الكلفة، كما وضحه قانون التقليص الزمني
- ضرورة تعريف وتحليل المخاطر بصورة دورية، مع المراقبة المستمرة للمعلومات بحثاً عن إشارات مبكرة تساعد على معرفة طبيعة الخطر وتثيره وتحديد أنسب آلية لمواجهته

### ٠ توصيات جهات المالكة والاستشاريين

- يلزم أن تراعى التصميمات ذات المديول التوافقي وذلك من أجل تسهيل عملية التنفيذ بأقل ما يمكن من معوقات
- يفضل على الجهات المالكة توفير القدر الكافي من المرونة في دراسة وتعديل آليات التنفيذ من اعتماد للمواد الحديثة اعتماد التعديلات وطرق التنفيذ وسرعة دراسة وقبول أوامر التغيير بما يتوافق مع النطاق العام للمشروع ويساهم في تحقيق معدلات إنتاج مرتفعة

### ٠ توصيات الهيئات والجهات الحكومية

- يوصى الجهات والهيئات الحكومية بتبني نظم التشيد الحديثة من خلال تبني التشريعات وسن القوانين بهدف احتضان وقبول كل ما هو جديد من خامات وطرق تشيد متطرفة بما يتماشى مع التشيد التنموي المتسارع

- يوصى الجهات والهيئات الحكومية بتشكيل فريق يشمل بداخله شتى التخصصات لدراسة توجهات التشيد الحديثة واحداث الدراسات والأبحاث في تشيد المشروعات المتسارعة وإدارة مخاطرها وذلك لتطوير أ��اد بناء ذات طابع مرن مع ما توصلت له الدراسات المتلاحقة من نظم متطرفة ومواد بناء قد تكون أكثر كفاءة وتشغيلية وأقل تكلفة من مثيلاتها التقليدية، بما يتلاءم مع تقافة مستخدمي المباني وطبيعة الأيدي العاملة

المراجع

- 
- 1 Frans Van Der Linden, Management Of Fast Track Projects, Mexico City University, 1992 P797
- 2 N.B.Kasim, C.J.Anuba and A.R.J.Dainty, Improving Materials Management Projects On Fast Track Construction Projects, Department Of Civil and Building Engineering, Loughborough University, 2013, P796.
- ٣ - موسى أحمد خير الدين، إدارة المشاريع المعاصرة، منهج متكامل في إدارة المشاريع، دار وائل للنشر، عمان، 2014 ص 188
- 4 Nepal & Madhav Prasad, Effects Of Schedule Pressure on Construction Performance, Journal Of construction Engineering and Management, 2006, P7
- 5 A Guide To The Project Management Body Of Knowledge, PMBOK, Fifth Edition, P45.
- 6 Pasel Kasem Al Shikly, Control Planning Of Time, Cost and Quality For Fast Track Projects, University Of Technology, 2007, P16.
- 7- A Guide To The Project Management Body Of Knowledge, PMBOK, Fifth Edition, P204.
- ٨ - موسى أحمد خير الدين، إدارة المشاريع المعاصرة، منهج متكامل في إدارة المشاريع، دار وائل للنشر، عمان، 2014 ص 183 .
- ٩ - شيرين محى الدين وهبة، مطروحات الشكل وتقنيات البناء في العمارة، دراسة تحليلية لأثر تقنية البناء في تحديد مفردات التشكيل في عمارة القرن العشرين، رسالة دكتوراه، كلية الهندسة، جامعة القاهرة، 2000، ص 89